



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

Sayı : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2026-9230
Konu : Teklife Davet

25.06.2026

Hastanemizin ihtiyacı olan **1 KALEM HASTANE YAPIM BAKIM** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Birim Sorumlusu
Ramazan KOYUN
Satın Alma Memuru

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 26.06.2026-10:00

TEKLİF BAŞVURU YERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

TEKLİF TÜRÜ: TEKLİF BİRİM FİYAT

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	ÜBB Kodu	SÜT KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	132782 - HASTANE YAPIM BAKIM TAMIRAT HASTANEMİZ ODYOLOJİ SES ÖLÇÜM ALANI ASMA TAVAN VE SES YALITIM YAPIM İŞİ (MALZEME +İŞÇİLİK DAHİL)	AD	1					

EK: TEKNİK ŞARTNAME

KONU İLE İLGİLİ TEKNİK / DETAYLI BİLGİLERİ 0 554 876 70 09 FURKAN BEYDEN

ÖĞRENEBİLİRSİNİZ...

NOTLAR:

- ❖ Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog varsa teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teknik şartnameye cevap yazısı firma tarafından kaşe ve imza yapılarak teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Numune istenmesi halinde birimizce telefonla bildirilen numune isteği en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yerine getirilecek olup, numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mali yılsonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Temlikname kabul edilmeyecektir.
- ❖ KARGO VE ULAŞIM BEDELLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- ❖ Teklife ilişkin KDV oranları belirtilecektir.
- ❖ **Yukarıda belirtilen hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup, taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.**
- ❖ **Ödemeler; Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve Yüklenicinin yazılı talebinden sonra ödeme planına göre ödeme 90 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak, farklı ödeme vadeleri için fiyat alternatifleri komisyonumuzca değerlendirmeye alınacaktır.**
- ❖ **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 6291--FAKS DOĞRUDAN TEMİN: 0 258 296 47 09 FAKS İHALE: 0 258 296 47 12 --- e-Mail: paudogrudentemin@windowslive.com**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ODYOLOJİ SES ÖLÇÜM ALANI ASMA TAVAN VE SES YALITIMI YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Odyoloji Ses Ölçüm Alanında mevcut asma tavanın sökülmesi, yeni alçıpan asma tavan imalatı ile ses yalıtımı uygulamasının anahtar teslim olarak yapılmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

2. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici aşağıda belirtilen tüm işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir.

2.1 Mevcut Asma Tavanın Sökülmesi

Mevcut yaklaşık 65 m² karolam asma tavan dikkatli şekilde sökülecektir.

Sökülen tüm sağlam malzemeler eksiksiz olarak Hastane Teknik Servis Birimine teslim edilecektir.

Söküm sırasında mevcut elektrik tesisatı, mekanik tesisat, dedektörler, sprinkler, armatürler ve diğer tesisat elemanlarına hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir.

Oluşan moloz ve atıklar günlük olarak çalışma alanından uzaklaştırılacaktır.

2.2 Taşıyıcı Karkas Sistemi

Yeni asma tavan taşıyıcı sistemi alüminyum U ve C profiller kullanılarak oluşturulacaktır.

Taşıyıcı sistem, uygun askı aparatları kullanılarak betonarme tavana güvenli şekilde sabitlenecektir.

Askı elemanlarının aralıkları üretici tavsiyeleri ve ilgili standartlara uygun olacaktır.

Tüm bağlantılar sağlam ve titreşim oluşturmayacak şekilde yapılacaktır.

2.3 Alçıpan Kaplama

Taşıyıcı karkas üzerine uygun kalınlıkta alçıpan levhalar monte edilecektir.

Vida başları ve derz bantları eksiksiz uygulanacaktır.

Yüzeyde çatlak, bombe, sehim veya ek yeri izi bulunmayacaktır.

2.4 Alçı Uygulaması

Tüm yüzeylere;

1 kat kaba alçı,

1 kat ince satıh alçısı

uygulanacaktır.

Yüzeyler boya öncesi tamamen düzgün hale getirilecektir.

2.5 Boya İşleri

Tüm tavan yüzeyine 1 kat uygun özellikte astar uygulanacaktır.

Ardından kaliteli silinebilir iç cephe boyası ile 2 kat beyaz renk boya yapılacaktır.

Boya uygulaması sonrasında yüzeyde dalgalanma, fırça veya rulo izi bulunmayacaktır.

2.6 Ses Yalıtımı

Yeni yapılan asma tavanın tamamı üzerine 43 mm ses yalıtım süngeri uygulanacaktır. İdarenin seçeceği özellikte olacaktır.

Ses yalıtım malzemesi boşluk kalmayacak şekilde tüm yüzeyi kaplayacaktır.

Kullanılacak ses yalıtım malzemesi deformasyona uğramamış, yeni ve birinci kalite olacaktır.

Malzeme tavana güvenli şekilde sabitlenecek olup zamanla sarkma yapmayacaktır.

3. MALZEMELER

Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve birinci sınıf kalite olacaktır.

İdarenin talep etmesi halinde kullanılacak malzemelerin teknik katalogları ve uygunluk belgeleri ibraz edilecektir.

Uygun görülmeyen malzemeler yüklenici tarafından derhal değiştirilecektir.

4. UYGULAMA ESASLARI

Çalışmalar hastane faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yürütülecektir.

Gürültülü çalışmalar idarenin uygun göreceği saatlerde yapılacaktır.

Çalışma alanındaki tüm cihaz, mobilya ve ekipmanlar koruyucu örtüler ile kapatılacaktır.

İş bitiminde çalışma alanı temizlenmiş ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

5. İŞ GÜVENLİĞİ

Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili tüm yönetmeliklere uymak zorundadır.

Tüm çalışanlar gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.

İş güvenliği tedbirlerinin alınmasından tamamen yüklenici sorumludur.

6. İDAREYİ KORUYAN HÜKÜMLER

Uygulama sırasında hastaneye ait mevcut yapı elemanları, tesisatlar ve cihazlarda meydana gelebilecek her türlü hasar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

İş tesliminden önce idarenin yapacağı kontrollerde tespit edilen eksik veya kusurlu imalatlar yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin düzeltililecektir.

İş süresince oluşabilecek her türlü atık ve moloz yüklenici tarafından hastane sahasından uzaklaştırılacaktır.

İş tamamlandıktan sonra çalışma alanı temizlenmiş, eksiksiz ve kullanıma hazır olarak teslim edilecektir.

Yüklenici, uygulama sırasında idarenin vereceği teknik talimatlara uymak zorundadır.

Ölçüler uygulama öncesinde yüklenici tarafından mahallinde kontrol edilecek olup sonradan doğabilecek ölçü farklılıkları gerekçe gösterilerek ilave bedel talep edilmeyecektir.

Tüm işçilik, malzeme, nakliye, iskele, montaj, bağlantı elemanları ve yardımcı ekipmanlar teklif fiyatına dahildir.

İmalat en az 2 (iki) yıl işçilik ve montaj garantili olacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde uygulama sırasında uygun olmayan işçilik veya malzemelerin değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda yüklenici herhangi bir ek ücret talep edemez.

İş teslimi ancak idarenin kabulü ile tamamlanmış sayılır.

172 18 42 135
4040
24.06.2026